110KV 变电站及 10KV 设备预防性试验

江苏太极实业新材料有限公司

江苏 扬州

第一章　投 标 邀 请

日　　期：2025 年 9 月 19 日

招标编号：

1. 江苏太极实业新材料有限公司，邀请合格投标人就 110KV 变电站 110KV 设备及 10KV 设备预防性试验项目提交密封投标。

2. 有兴趣的合格投标人可在江苏太极实业新材料有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3. 所有投标书应于 2025 年 9 月 26 日下午 16:30 时(北京时间)之前递交到江苏太极实业新材料有限公司。

招标机构名称：江苏太极实业新材料有限公司

详细地址：扬州广陵经济开发区迎春路 28 号

邮　　编：225000

传　　真：0514-87922136

电　　话：0514-87922136

联 系 人：郑杰

编制：　　审核：　　审批：

第二章 投 标 资 料 表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内　　容
说　　明	
1.1	业主名称：江苏太极实业新材料有限公司
1.2	项目名称: 110KV 变电站 110KV 设备及 10KV 设备预防性试验项目
1.3	合同名称：110KV 变电站 110KV 设备及 10KV 设备预防性试验项目
1.4	合格的投标人： 凡是来自中华人民共和国境内的供货人均可投标。 投标人不得直接或间接地与买方为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的供货人才能参加投标。
1.5	买方名称：江苏太极实业新材料有限公司
1.6	买方地址、电话、传真号： 江苏太极实业新材料有限公司 TEL：0514-87468328 FAX：0514-87462518

	招标机构地址、电话、传真号：扬州市广陵经济开发区迎春路 28 号
投 标 报 价 和 货 币	
2	投标报价为：110KV 变电站及 10KV 设备预防性试验费 相关费用： 内陆运保费、包装费及其伴随费用。
2.1	投标货币:： 人民币
投 标 书 的 编 制 和 递 交	
3.1	资格标准：见标书技术部分
3.2	投标保证金金额：5 千元 投标保证金应在投标有效期截止日后(30)天内有效。
3.3	投标有效期：
3.4	标书：正本 1 份、副本份数 1 份。
3.5	投标书递交至：江苏太极实业新材料有限公司合规监察部
3.6	招标邀请的标题和编号：
3.7	投标截止期：2025 年 9 月 26 日时间：16:30
3.8	开标日期：2025 年 9 月 地 点：江苏太极实业新材料有限公司
投 标 资 格 文 件	
4.1	生产厂家简介及经营状况。
4.2	生产厂家营业执照及资质证明复印件加盖公章。
4.3	代理公司营业执照及资质证明复印件加盖公章。

4.4	生产厂家对代理公司委托授权书。
4.5	法人代表或法人代表授权书原件复印件加盖公章。
4.6	用户清单。

第四章　投标报价及要求

1. 营业执照及资质证明复印件加盖公章，投标公司代表授权委托书（每家投标公司应授权唯一一位代表进行投标，若一家投标公司有 2 位及以上代表进行投标，同公司所有标书作废标处理）。
2. 投标保证金证明（没有提供废除投标资格）。
3. 根据预防性试验内容报价（标明税率）。
4. 本次预防性试验时间为 2025 年 10 月 4-6 日。
5. 本次项目付款方式为承兑汇票。
6. 提供预防性试验方案

10. 投标格式

江苏太极实业新材料有限公司 110KV 变电站 110KV 设备及 10KV 设备预防性试验项目招标			
投标格式			
序号	投标各项目	各项目结果确认	相关支撑材料
1	营业执照及资质证明复印件加盖公章，投标公司代表授权委托书	附件 1	
2	投标保证金	是/否 支付	提供转账凭证，附件 2
3	预防性试验方案	附件 3	
4	本次项目报价	附件 4	

请各投标单位严格按照投标格式填写，对应支撑材料按照标注附件号提供，否则视为无效。

对应附件缺失的项目按照无法提供判定，请各投标单位按要求提供附件。

11. 评标方式

本次评标以最低者中标

预防性试验内容：

	被试设备	试验项目
高压试验	110KV 变压器（1 台）	空载试验
		负载试验
		有载调压开关试验
		直流电阻试验
		变比测量
		介质损耗测量
		绝缘电阻试验
		交流耐压试验
	110KV 电压互感器（进线侧、母线侧）	电容介质损及电容量测试
		绝缘电阻测试
		阻尼电阻检查
	110KV 电流互感器（进线侧、主变侧）	绝缘电阻测试
		电容介质损及电容量测试
		直流电阻测试
	110KV 避雷器（1 套）	直流参考电压
		持续运行电压下的泄漏电流及工频参考电压
		放电计数器及漏电电流变检查
		绝缘电阻测试
继电保护电气试验	110KV 变压器保护装置（1 套）	主变差动保护装置跳闸试验
		主变非电量装置跳闸试验
		主变高后备保护装置跳闸试验
		主变低后备保护装置跳闸试验
		主变高后备、低后备装置遥测量验证
		检查所有交直流回路绝缘
		检查高低压侧电流回路 测量所有电流回路直流电阻
检修试验	110KV 变压器高压侧断路器（1 台）	主变高压侧断路器开关特性
		主变高压侧断路器动作电压
		主变高压侧断路器弹跳时间
	110KV 进线高压侧断路器（1 台）	110KV 进线断路器开关特性
		110KV 进线断路器动作电压
		110KV 进线断路器弹跳时间
检修试验	10KV 电容器（1 台）	电容器电容测量
		绝缘电阻
		电抗值测量
		直流电阻
		避雷器试验
		电压互感器直流电阻
		设备耐压试验
检修试验	10KV 变压器（9 台）	耐压试验
检修试验	10KV 电缆（9 根）	耐压试验
检修试验	10KV 开关柜（9 台）	耐压试验、断路器试验、继电保护试验

补充说明：

投标保证金

1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护招标单位免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标单位在因投标人的行为受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。

2 投标保证金金额人民币伍仟元，采用汇款等形式交纳

3未中标供应商人的投标保证金，将在确定中标单位后五个工作日内无息退还。

4中标供应商的投标保证金，将在合同签订后**自动转为履约保证金。**

5下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

5．1投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

5．2中标人在规定期限内未能签订合同的。

6.**履约保证金将在全年电量交易完成后退还，若在合同履行期间投标方未能按照合同条款执行，将不予退还。**

投标保证金请汇入 江苏银行扬州联谊支行 90090188000022350

公司名：江苏太极实业新材料有限公司
地　址：扬州广陵经济开发区迎春路 28 号
帐　号：90090188000022350
开户行：江苏银行扬州联谊支行
纳税人识别号：913210026720275131